

**Leistungsverzeichnis****- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei  
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>A-08019-00</b>	<b>Gesamtinstandsetzung A3, Abschnitt V, AS Siebeng</b>
<b>VE:</b>	<b>45-24-0054</b>	<b>Verkehrssicherung Baugrunderkundung</b>
<b>LV:</b>	<b>45-24-0054</b>	<b>Verkehrssicherung Baugrunderkundung</b>

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-08019-00	Gesamtinstandsetzung A3, Abschnitt V, AS Siebeng
VE:	45-24-0054	Verkehrssicherung Baugrunderkundung
LV:	45-24-0054	Verkehrssicherung Baugrunderkundung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Verkehrssicherung.....	3
00.01.	BAB und Ausfahrten.....	3
	Zusammenstellung.....	5

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-08019-00 Gesamtinstandsetzung A3, Abschnitt V, AS Siebeng  
 VE: 45-24-0054 Verkehrssicherung Baugrunderkundung  
 LV: 45-24-0054 Verkehrssicherung Baugrunderkundung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Verkehrssicherung				
00.01.	BAB und Ausfahrten				
00.01.0001.	21.105/920.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.				
00.01.0002.	-----	24,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Verk.sich. k Dauer- Standstr.</b> Verk.sich. kürzerer Dauer durchf - Standstreifen. (beweglich) bei Tageslicht  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer An- und Abtransport, betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Bild D-5 (RSA 2021) Tbw 3/0 - Technische Sicherung bewegl. (3-streifig) Bei Tageslicht.Standstreifen				
00.01.0003.	----- TA	24,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Verk.sich. k Dauer-rechter Fahrstr.</b> Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. -rechter Fahrstreifen (beweglich)-bei Tageslicht  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer An- und Abtransport, betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. In Anlehnung an Regelplan D III / 1r (RSA 2021) Tbw 3/1 b - Technische Sicherung bewegl. (3-streifig) Für bewegliche Arbeitsstelle auf dem rechten Fahrstreifen.'-' Bei Tageslicht.Rechter Fahrstreifen				
00.01.0004.	----- TA	48,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Verk.sich. k Dauer-rechter Fahrstr.</b> Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. -rechter Fahrstreifen (stationär) bei Tageslicht  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer An- und Abtransport, betriebsfertig aufbauen, vorhalten,				
	...Forts. 00.01.0004.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-08019-00 Gesamtinstandsetzung A3, Abschnitt V, AS Siebeng  
 VE: 45-24-0054 Verkehrssicherung Baugrunderkundung  
 LV: 45-24-0054 Verkehrssicherung Baugrunderkundung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.01.0004. Forts. ...</b>					
	warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. In Anlehnung an Regelplan D III / 1r (RSA 2021) T3/1 Technische Sicherung stationär Für 'stationäre Arbeitsstelle auf dem rechten Fahrstreifen.' Länge des Arbeitsbereiches 'bis 500 m' Bei Tageslicht. Rechter Fahrstreifen				
<b>00.01.0005.</b>	-----	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verk.sich. k Dauer-Aus- &amp; Auf.</b> Verk.sich. kürzerer Dauer durchf Aus- & Auffahrten. bei Tageslicht  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Umleitung beschildern.  In Anlehnung an (RSA 2021) AS 3/8 - Anschlussstelle stationär - (3-streifig) Bei Tageslicht. 'Ausfahrt'				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.01.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.</b>			.....,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>A-08019-00</b>	<b>Gesamtinstandsetzung A3, Abschnitt V, AS Siebeng</b>
<b>VE:</b>	<b>45-24-0054</b>	<b>Verkehrssicherung Baugrunderkundung</b>
<b>LV:</b>	<b>45-24-0054</b>	<b>Verkehrssicherung Baugrunderkundung</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

**LV**                      **45-24-0054**

**00.**                      **Verkehrssicherung**

<b>00.01.</b>	<b>BAB und Ausfahrten</b>	<b>.....,...</b>
---------------	---------------------------	------------------

<b>Summe 00.</b>	<b>.....,...</b>
------------------	------------------

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>A-08019-00</b>	<b>Gesamtinstandsetzung A3, Abschnitt V, AS Siebeng</b>
<b>VE:</b>	<b>45-24-0054</b>	<b>Verkehrssicherung Baugrunderkundung</b>
<b>LV:</b>	<b>45-24-0054</b>	<b>Verkehrssicherung Baugrunderkundung</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

**LV**                      **45-24-0054**

00.	Verkehrssicherung	.....
-----	-------------------	-------

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	.....
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....
----------------------------------	-------

<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....</b>
-------------------------------	--------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6